FENCECORP
(корпорация заборов)

https://fencecorp.ru
https://vk.com/fencecorp

+7 (962) 721-86-88
fencecorrp@mail.ru

Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тельмана, 2г. Офис 301

Смета от 19.11.2026г.



Ворота

Способ установки: Установка ворот откатных на свайном фундаменте (проем 4000-4500мм)
Адрес объекта: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, городской посёлок Лебяжье
Комментарий:

Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
Ворота откатные Стандарт (под профлист/штакетник) 4000x1500~2000 мм.	68950 ₽	1 шт.	68950 ₽
Штакетник М-образный 125*2000мм. S-0.45мм., покрытие двухстороннее RAL 7024	266 ₽	45 шт.	11970 ₽
Саморез кровельный 5.5*19 мм., ОЦ ППК Ral (6005, 8017, 7024, 3005)	5 ₽	500 шт.	2500 ₽
Щебень гранитный фр. 5-20мм. (мешок 50 кг.)	450 ₽	3 шт.	1350 ₽
Свая саморезная d89x3,5мм. длина 2000мм.	2618 ₽	5 шт.	13090 ₽
Швеллер стальной 14П (п.м.)	1522 ₽	3 м.	4566 ₽
Эмаль аэрозольная ППК Ral (6005, 8017, 3005, 7024)	685 ₽	1 шт.	685 ₽
Комплект автоматики R-Tech SL1000AC	30100 ₽	1 шт.	30100 ₽
Рейка зубчатая 1000x6x31	1050 ₽	5 шт.	5250 ₽
Установка откатных ворот на готовое основание	35000 ₽	1 шт.	35000 ₽
Пуск-наладка автоматического электропривода ворот	11200 ₽	1 шт.	11200 ₽
Доставка до объекта до 5 тонн	168 ₽	88 км.	14784 ₽

Итого: 199 445 ₽

Калитка

Способ установки: Установка калитки на свайный фундамент
Адрес объекта:
Комментарий:

Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
Калитка в П-раме четверти профиль 60х40 (под профлист/штакетник); 2 столба 60х60, перемычка 60*40мм	17500 ₽	1 шт.	17500 ₽
Штакетник П-образный 120*2000мм. S-0.45мм., покрытие двухстороннее RAL 7024	266 ₽	12 шт.	3192 ₽
Саморез кровельный 5.5*19 мм., ОЦ ППК Ral (6005, 8017, 7024, 3005)	5 ₽	250 шт.	1250 ₽
Замок врезной узкопрофильный Stublina	4900 ₽	1 шт.	4900 ₽
монтаж калитки на готовое основание	10000 ₽	1 шт.	10000 ₽
Установка врезного замка	1750 ₽	1 шт.	1750 ₽

Итого: 38 592 ₽

Общая стоимость сметы: 238 037 ₽