

## Смета от 23.05.2026г.

### Забор из профнастила

**Высота забора:** 2.5 м. **Длина забора:** 120 м. **Сегмент:** Стандарт  
**Способ установки:** Установка забора из профнастила на саморезные сваи  
**Адрес объекта:** Ленинградская область, Гатчинский район, д. Виркино  
**Комментарий:**



Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
Свая саморезная d76x3,5мм. длина 2000мм.	2324 ₹	49 шт.	113876 ₹
Оголовок под сваю d76	412 ₹	49 шт.	20188 ₹
Столб металлический 60мм.*60мм.*2500 мм. S-2.0 мм. ППК Ral 8017	1413 ₹	49 шт.	69237 ₹
Лага поперечная 40*20*6000 мм., S - 1,5 мм., ППК Ral 3005	1659 ₹	60 шт.	99540 ₹
Профнастил С8 1200*2500мм., ОЦ ППК Ral 8017/8017 двухсторонний S-0.45мм	2021 ₹	105 шт.	212205 ₹
Саморез кровельный 5.5*19 мм., ОЦ ППК Ral (6005, 8017, 7024, 3005)	5 ₹	1500 шт.	7500 ₹
Щебень гранитный фр. 5-20мм. (мешок 50 кг.)	450 ₹	16 шт.	7200 ₹
Эмаль аэрозольная ППК Ral (6005, 8017, 3005, 7024)	685 ₹	3 шт.	2055 ₹
Установка забора из профнастила на саморезные сваи h.2.0м/	2500 ₹	120 м.п.	300000 ₹
Доставка до объекта до 5 тонн	168 ₹	57 км.	9576 ₹

**Итого: 841 377 ₹**

---

## Ворота

**Способ установки:** Установка ворот откатных на свайном фундаменте (проем 5000-6000мм)

**Адрес объекта:**

**Комментарий:**

Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
Ворота откатные 6000*2250мм., ЕВРО балка полотно под заполнение профнастила	121000 ₹	1 шт	121000 ₹
Профнастил С8 1200*2240мм., ОЦ ППК RaI 8017/8017 двухсторонний	1810 ₹	6 шт	10860 ₹
Саморез кровельный 5.5*19 мм., ОЦ ППК RaI (6005, 8017, 7024, 3005)	5 ₹	250 шт.	1250 ₹
Щебень гранитный фр. 5-20мм. (мешок 50 кг.)	450 ₹	4 шт.	1800 ₹
Свая саморезная d89x3,5мм. длина 2000мм.	2618 ₹	5 шт.	13090 ₹
Швеллер стальной 14П (п.м.)	1522 ₹	4 м.	6088 ₹
Эмаль аэрозольная ППК RaI (6005, 8017, 3005, 7024)	685 ₹	1 шт.	685 ₹
Рейка зубчатая 1000x6x31	1050 ₹	7 шт.	7350 ₹
Установка ворот откатных на свайном фундаменте (проем 5000-6000мм)	32000 ₹	1 шт.	32000 ₹

**Итого: 194 123 ₹**

---

**Общая стоимость сметы: 1 035 500 ₹**